

1成分ウレタン 防水工法

1成分ウレタン防水圧送



株式会社SMRコンテック

1成分ウレタン防水工法

1成分ウレタン防水圧送システムの特徴

時間のかかる準備が少なく、設置後すぐ圧送可能です。

ウレタン材の荷姿はドラムの為、荷揚げ荷下ろしがありません。

施工後の残缶処理等の手間が大きく削減できます。



設置状況



材料



吐出口



3. 廃材削減

材料の供給はドラム缶になります。半端分は石油缶(小分け)をご用意しています。

※比重 1.3 のため 1 mm = 1.3 kg です。

ドラム 216kg

小分け 18kg

本庄送機はエバーコートZero-1Hの材料が基本です。
材料は、ユニック又はパワーゲート車で搬入します。(チャーター便)
搬入の車両は、数量によって大きさが異なります。
ドラムの材料は移動可能ですが、予め置き場所をお決めください。



ドラム材料は内装ビニールに入っており材料が無駄になりません。



エバーコートZero-1 ドラム缶荷姿




空ドラム缶

空ドラム缶の処理は依頼された後1~3日でドラムリサイクル業者(有償)が引取りに伺います。
ドラム缶内装ビニール・汚れたウエス、軍手等の処理をお願いします。

車両の設置場所

車両はトラックの1.5t車です。巾2m・長さ5mの場所と作業場所として
半台分のスペースが必要です。(長さ 470 ・ 巾 180 ・ 高さ 200)
※事前に施工可能な場所かオペレーターが打合せに参ります。



■ マークが作業範囲

材料供給ホース

ホースは、標準で60m付いています。高層棟でも吐出は変わらず施工可能です。
4~5階位でしたらロープで人的で吊り上げる事が出来ますが高層の場合等は備え付けの
ベルトスリングをホースに巻きつけ、ウインチ等で所定の場所まで上げ、安全带等で固定します。
(注)高層の場合は風にあおられて動かないように中間層での固定も実施願います。

※ホースの上げ下げの注意

可能であればウインチの設置をお願いします。上げ下げが容易に出来ます。

低層階ならロープを使用して引上げることも可能です。

場合によっては角当てローラーを取り付けます。

詳しくはオペレーターにご相談下さい！

屋上、バルコニーへ蛇口を設置

60mホースで屋上やバルコニーへ蛇口が設置され、材料がどんどん供給されます。



希釈はオペレーターがドラムで行います。

希釈剤の準備をお願いします。



硬化促進剤を屋上へ圧送後に投入・攪拌する必要があります。



株式会社 **SMRコンテック**

Tel:03-3994-5683 Fax:03-3557-8167

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-15-11